

ს/ჯ №4013 - რუსთაველის გამზ. №14 / ТП№4013 - Проспект Руставели №14

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 33/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	13.00				
2	ლორდის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	10.00				
3	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	13.00				
4	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	13.00				
5	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	5.00				
6	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	5.00				
7	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	3.00				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	40.00				
9	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	41.00				
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	10.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	2.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом	მ / მ	6.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ. დემონ. კედელიდან Демонтаж кабеля весом до 3кг/м со стены	მ / მ	90.00				
14	პლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассовой трубы в траншею	მ / მ	10.00				
17	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	3.00				
18	შემკუროს მონტ. დმ კაბ 95-240მმ ² Мнж.соед. муфты сух 120-240мм ² н/н	ც / შტ	1.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	1.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	4.00				
21	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили

ს/ჯ №4083 - ამაღლების ქ №10 / ТП№4083 - ул. Амаглеба №10

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 36/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	1.30				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	10.00				
4	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	7.60				
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	22.50				
6	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	22.50				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	16.50				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	16.50				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	2.40				
10	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	1.60				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	6.00				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1кабеля	მ / მ	32.00				
17	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	34.00				
18	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	13.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
19	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	8.00				
20	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом	მ / მ	50.00				
	კაბელის მონტაჟი საყრდენზე 3კვ-მდე მნკ.кабеля на опоре до 3кг	მ / მ	5.00				
21	პლასტმასის მილის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	10.00				
22	მილის მონტაჟი საყრდენზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на опоре	მ / მ	3.00				
	ABC იზ.სად აქსესუარების მონტაჟი მნკ.аксессуаров ABC изол провода	საყრდ опора	1.00				
25	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
26	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² /Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили