

ს/ჯ.№2767-დან დიღმის მასივი III კვ. კორპ. №17 /ТП№2767 - по Дигомсли мас.III кв. Кор. №17

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / реабилитация н/в кабельной сети

Пр.№ NV-14/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во  საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
						ზედ.სარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. სამშენებლო სამუშაოები</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	30.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	24.10				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელებზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	36.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	36.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	26.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	26.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	6.00				
9	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.10				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 40 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	8.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	82.00				
12	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	31.00				
13	კაბელის ჩადება თხრილში წონით 3კგ-მდე Укладка в траншею кабеля весом до 3кг	მ / მ	87.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
14	კაბ.გატარ.დამცავ მილში წონით ჰვგ-მდე Проведение кабеля в защитной трубе весом до 3 кг	მ / მ	38.00				
15	კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში წონით ჰვგ-მდე Проведение кабеля в ж/бет канале весом до 3кг	მ / მ	7.00				
16	ჰვგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене ( с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	4.00				
17	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	3.00				
18	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба (6м-6шт )	ც / შტ	6.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
20	კაბელების მარღვევის მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
21	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили