

ს/ჯ № 2457 - დიდის მასივი IV კვ. კორპ№18 /ТП№2457 - по Дигоми VI кв. Кор. №18

დ/ძ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / реабилитация н/в кабельной сети

Пр.№ NV-15/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. სამშენებლო სამუშაოები</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	3.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ <sup>2</sup> / მ <sup>2</sup>	1.50				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	57.00				
4	ღორღის, ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	45.20				
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლეულზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	58.00				
6	სამშ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	58.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	42.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	42.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	12.00				
10	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.20				
11	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 40 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	12.00				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
12	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	166.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
13	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	43.00				
14	კაბელის ჩადება თხრილში წონით 3კგ-მდე Укладка в траншею кабеля весом до 3кг	მ / მ	176.00				
15	კაბ.გატარ.დამცავ მილში წონით 3კგ-მდე Проведение кабеля в защитной трубе весом до 3 кг	მ / მ	56.00				
16	კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში წონით 3კგ-მდე Проведение кабеля в ж/бет канале весом до 3кг	მ / მ	12.00				
17	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене ( с учетом	მ / მ	8.00				
18	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	10.00				
19	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / шт	5.00				
20	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / шт	2.00				
21	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm <sup>2</sup> /Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	8.00				
22	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
	ბაშთმაღლისწინადადგენილი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გათვალისწინებული ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили