

ს/ჯ#8041 - 8791 / ТП№8041 - 8791

მ/მ საკაბელო ქსელის რეზერვირება / Резервирование в/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: VVR- 79/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нах.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	10.50				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	200.50				
3	ლორღის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატყუპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	160.50				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	204.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	204.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	140.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	140.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	40.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	52.20				
<b>სულ / Всего I</b>							
<b>II. საინჟინერო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
10	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	668.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	703.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	65.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	12.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	63.00				
15	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	703.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
17	მაერთ.ქუროს მონტ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / შტ	2.00				
18	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240მმ2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	6.00				
19	დატვირთვის ამომრთველის მონტაჟი Монтаж выключателя нагрузки	ც / შტ	1.00				
20	სალტეების მონტაჟი 500მმ2-მდე Монтаж шин до 500мм2	მ / მ	3.00				
21	საყრდენი იზოლატორის მონტაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили