

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)			
				Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	∑ (ლარი/ლარი)	В том числе	
				ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	3.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	26.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	20.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	38.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	38.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	24.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	24.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	6.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	16.00				
11	Цементно-песочная смесь ცემენტ-ქვიშის ნარევი მშრალი	მ ³ / მ ³	0.20				
სულ / Всего I							
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1кабеля	მ / მ	88.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	93.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	18.00				
15	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
16	მკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом	მ/მ	21.00				
17	კლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассового трубы в траншею	მ/მ	15.00				
18	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ/მ	2.00				
19	ძალოვანი კარადის დემონტაჟი / Демонтаж силового шкафа	ც/шт	1.00				
20	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც/шт	1.00				
21	შემაერთებელი ქუროს მონტ. დმ კაბელისთვის (70მმ2 ჩათვლით) Монтаж соединительной муфты для кабеля нн (70мм2 включительно)	ც/шт	1.00				
22	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც/шт	3.00				
23	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც/шт	8.00				
24	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც/шт	4.00				
25	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც/шт	3.00				
26	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ/მ	25.00				
27	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II						
	III.მასალები / МАТЕРИАЛЫ						
28	შემაერთებელი ქურო დ/მ РОЦ01/4*25-70 ან ანალოგი Муфта соединительная РОЦ01/4*25-70 или аналог	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	ბაუთშვალისწინებული ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ფ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили