

ს/ჯ №3294 - მცხეთის ქ. №40 / ТП№3294 - ул. Мцхетская №40

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 27/17

| № | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования | განზ. ერთეულ Единица измерения | რ-ბა პროექტით К-во по проект. | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без განზომილ. ერთეული Единица измерения | | | |
|--|--|---|--|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе | | |
| | | | | | ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი) | მოგება прибыль (ლარი/ლარი) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия | მ ³ / მ ³ | 4.00 | | | | |
| 2 | თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля | მ ³ / მ ³ | 27.00 | | | | |
| 3 | ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, | მ ³ / მ ³ | 22.00 | | | | |
| 4 | სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную | ტ / ტ | 62.00 | | | | |
| 5 | სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора | ტ / ტ | 62.00 | | | | |
| 6 | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную | ტ / ტ | 42.50 | | | | |
| 7 | ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов | ტ / ტ | 42.50 | | | | |
| 8 | გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый | მ ³ / მ ³ | 5.00 | | | | |
| 9 | ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм | მ ³ / მ ³ | 14.00 | | | | |
| 10 | ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм) | მ ³ / მ ³ | 8.00 | | | | |
| სულ / Всего I | | | | | | | |
| II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 11 | საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля | მ / მ | 70.00 | | | | |
| 12 | ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м | მ / მ | 74.00 | | | | |
| 13 | ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе | მ / მ | 36.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-----------|-------|---|---|---|---|
| 14 | ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабелявесом до бкг/м в ж/бет канале | მ/მ | 6.00 | | | | |
| 15 | ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до бкг с учетом | მ/მ | 8.00 | | | | |
| 16 | პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею | მ/მ | 26.00 | | | | |
| 17 | მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене | მ/მ | 8.00 | | | | |
| 18 | ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н) | ც / шт | 2.00 | | | | |
| 19 | კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам | ც / шт | 8.00 | | | | |
| | სულ / Всего II | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего I+II | ლარი/ლარი | | | | | |
| * | გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |
| | დ.დ.ბ. / НДС. 18% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук



Н. Шошиташвили