

ს/ჯ №3115 - ფალიაშვილის ქ (საფიდერო გამომყვანი 2 კაბელი ახსამდე)

ТП№3115 - ул. Палиашвили (фидерный вывод 2 кабеля до опоры)

დ/მ სავაზელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 26/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ-ღირებულება მიმდინარე დღეებზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის სავარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	3.00				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	22.00				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	18.00				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთვ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	50.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	50.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	35.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	35.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	4.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	9.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	9.00				
სულ / Всего I							
II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	47.00				
12	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	88.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ნკგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	61.00				
14	ნკგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	12.00				
16	ნკგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი საყრდენზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на опоре до 6кг с	მ / მ	10.00				
17	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	43.00				
18	მილის მონტაჟი საყრდენზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж труб опоре (с учетом цен с крепёж.	მ / მ	6.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი ანძაზე Монтаж концевой муфты на опоре	ც / шт	2.00				
20	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	2.00				
21	კაბელების მარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	16.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.პ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили