

ქ/ს სოლოლაკი - ახათიანის ქ. - ს/ჯ №7049; 7088; 7149 -კენ (ბაწილი I)
 ПС Солилаки - ул. Асатиани - к ТП№7049; 7088; 7149 (часть I)

მ/მ სავაზებლო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

№	სამუშაოს და დახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ. დინამიკა მიდობნურ დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без в том числе			
				გაზრდის ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზედ ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1. საშენებლო სამუშაოები. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა. Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	12.00				
2	თხრ დაბლემ III ჯგუფის. ფაბრიკ ბულოთ ვაზ-თვის. Обработка транш в целин грунте III группы вручную	მ ³ / მ ³	97.00				
3	ლორდის, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ფაბრიკ ჩაყრა თხრილში ბულოთ, დატკეპნით. Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	74.00				
4	საშენ ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ვებომცდელზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	217.00				
5	სამშენ ნაგვის გატანა. Вынос строительного мусора	ტ / ტ	217.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ბულოთ. Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	161.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა. Завозка инертных материалов	ტ / ტ	161.00				
8	გაურთევხავი ქვიშა (შლამი). Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	23.00				
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის. Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	8.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით). Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	66.00				
		სულ / Всего I	ლარი/ლარი				
II. სახორბლად სამუშაოები. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 ვაზებისათვის. Подготовка постели для 1-2 кабеля	ა / მ	313.00				
12	ვებ-მდე წიხით ვაზების ჩადება თხრილში. Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	ა / მ	423.00				
13	ვებ-მდე წიხით ვაზ. გატარ. დამცავ მილში. Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა / მ	60.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წიხით კაბ. გატ. რ/მეტ აზბიშო Проведение кабелневесом до 6кг/м в жббет канале	ვ/მ	12.00				
15	პლასტიკის მილის ჩაწყობა თბრიდში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	60.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	423.00				
17	ბოლოქურის მიწაჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ვ/шт	2.00				
18	მართ. ქურის მიწა. მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ვ/шт	3.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ил'чук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили


