

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. დონორებზე მიმდინარე დონორზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари)			
				განზომილება ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საინჟინერო სამშენებლო-სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ახალგაშენებლების საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	10.00				
2	თხრ დაშლამ III ჯგუფის. გამოირჩე ხელოთ კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	210.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის გამოირჩე ხელოთ, დატკეპებით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	162.00				
4	საშენ ნაგვის და გამოირჩე დატვირთვ ავტომანქანებზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	311.50				
5	საშენ ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	311.50				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომანქანებზე ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	242.50				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	242.50				
8	გაურთვებელი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	48.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	15.00				
10	ქვიშა-ხრების ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციის) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	85.00				
სულ / Всего I							
II. საინჟინერო სამშენებლო-სტრუქტურული სამუშაოები							
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	647.00				
12	წვდ/მ-მდე წიხით კაბელოს დადება თხრისგან უკადასა в траншею кабеля всего до 6кг/м	მ / მ	685.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	6კვ/მ-მდე წინით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	136.00				
14	6კვ/მ-მდე წინით კაბ. გატ. რ/მეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в жбег канале	მ / მ	9.00				
15	კლავტმხის მილის ჩაწობა თბილისში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	60.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	685.00				
17	ბოლოქურობის მიბტაყი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
18	მურთო ქურობის მიბტ. მურ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж ссод муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / შტ	3.00				
19	კაბელურის მარდვერების მიერთება მომქურბთან 95-240mm2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / შტ	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვინავლ 01806მარე 0 ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველოს შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили