

ს/ს „თელასი“

განვითარების დანერგვის სამსახურის საპროექტო ჯგუფი.

პროექტი № NV-43/17


ელექტროტექნიკური ნაწილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვერა-ვაკის საქმელო რ-ნი, ერისთავ-ხოშტარიას ქ. №24

0,4 კვ. კაბვის მიწისქვეშა ამორტიზებული კაბელი ს/ჯ № 4180-დან.

სამუშაოს დასახელება: ამორტიზებული მიწისქვეშა 0,4 კვ. კაბვის კაბელის მონაკვეთის
შეცვლა.

ინჟ. დამკვეთი: ფ. ზისორია.



ქ. თბილისი

22 მარტი 2017 წელი

ფ.ი.	ფ.რ.
1	4

პროექტის განმარტება

პროექტი № NV-43/17 დამუშავდა 2017 წლის საინვესტიციო გეგმის თანახმად, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, ვერა-ვაკის საქსელო რაიონის ტერიტორიაზე ერისთავ-ხოშტარას ქ. №24-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ელ. მომარაგების 0,4 კვ. ძაბვის მიწისქვეშა დაზიანებული-ამორტიზებული ძალოვანი კაბელის მონაკვეთის შეცვლას ს/ჯ № 4180-დან პოზიცია №1-მდე.

გაითხაროს საკაბელო ტრანში ს/ჯ № 4180-დან ბელინსკის ქ-ის ტროტუარზე, ერისთავ-ხოშტარას და ბელინსკის ქუჩების გადაკვეთაში მრავალსართულიან სახლამდე, ზემოაღნიშნული ქუჩების გადაკვეთა შეიძლება დამუშავდეს ღია წესით ან გვირაბული მეთოდით „კროტის“ გამოყენებით. ქუჩების და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთაში ჩაიდოს სქელკედლიანი დამცავი მილი, რომელშიდაც უნდა გატარდეს სამონტაჟო კაბელი, მოეწყოს საკაბელო ბაღში წვრილფრაქციური ქვიშით, ჩაიდოს ძალოვანი კაბელი АВВГ1(4*120)ММ2 კვეთის, მიეყაროს ქვიშა, დაეყაროს ქვიშა-ხრეში –დაიტკეპნოს, დაეყაროს ღორღი დაიტკეპნოს და დაიგოს ასფალტი. ერისთავ-ხოშტარას ქ-ის ტროტუარზე პოზიცია №1-ზე გაიჭრას ძველი ამორტიზებული კაბელი, გაუკეთდეს განმხოლოება კაბელებს და ერთმანეთზე გადაიბას შუალედური გადაბმის ПСТ 4 70/120 (ან ანალოგი) ქუროს საშუალებით.

ახალი ჩადებული კაბელი შეყვანილი იქნას ს/ჯ-ის 0,4 კვ. ძაბვის ნაკვეთურში, გაუკეთდეს საბოლოო ქურო ИКВТНН-5 (ან ანალოგი), გამოიხსნას ძველი კაბელი ძალოვანი გამთიშველიდან და მის ადგილზე შეერთდეს ახალი ჩადებული კაბელი.

კაბელის ნულოვანი სადენი შეერთდეს ს/ჯ-ში გამავალი სახაზო კარადის კორპუსზე.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს და СНиП-ის ნორმების შესაბამისი პუნქტების დაცვით.

ფ.№	ფ.ჩ.
2	4

ძირითადი მოწყობილობის და მასალების ჯამური სპეციფიკაცია

№	მოწყობილობა და მასალები	მარკა,ტიპი	ბანზ.ერთ.	რაოდ.	კოდი	შენიშნ.
1	კაბელი ძალთგანი აღუმინის ძარღვით 1 კვ.	АВВГ(4*120)ММ2	მ	78	100006392	
2	ქურო საბოლოო 1 კვ.	ПКВТпН-5	ც	1	100008275	
3	ქურო შუალედური გადაბმის	ПСТТ 4 70/120	ც	1	100008097	
4	მილი დამცავი სქელკედლიანი	Φ100ММ	მ	25	100004265	
5	ქვიშა	წვრილი ფრაქც.	კუბ.მეტ.	3,5	100008194	
6	ქვიშა-ხრეში	(0--40)ММ	კუბ.მეტ.	12	100004178	
7	ღორღი	(10--40)ММ	კუბ.მეტ.	2,5	100007770	
8	დამხმარე მასალები	სსგადასწვა	კვ.	1		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

პროექტი № NV-43/17

შ. №
3

შ. რ.
4

