

ს/ჯ №4621 - ქობეძის ქ. / ТП№4621 - ул. Д. Чонкадзе

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 40/17

34/17 ქარ

№	საშუალოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განს. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიღობარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без В том числе	სახარჯ. ღირებულება მიღობარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)	
					ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	შედეგა прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	2.00			
2	თხრე დაბეჭდვის ან III ჯგუფის ფიბრის ხელით კაბელების მოწყობა целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	19.00			
3	ლორღის, კეიბა-ხრეების ან III ჯგუფის ფიბრის ჩაყრა თხრეში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	14.50			
4	სამშენობლო მასალის და ფიბრის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით, ზარეზა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	42.00			
5	სამშენობლო მასალის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	42.00			
6	ინერტული მასალის დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელით ზარეზა инертных материалов вручную	ტ / ტ	31.50			
7	ინერტული მასალის შემოღობვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	31.50			
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლაში) Песок немыйтый	მ3 / მ3	4.50			
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	2.50			
10	კეიბა-ხრეში ჩაყრა ხარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	12.00			
სულ / Всего I						
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელებისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	63.00			
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელების ჩადება თხრეში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	67.00			
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბელების დაყვანა მიწში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	16.00			
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბელების დაყვანა მიწში (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом	მ / მ	1.00			

1	2	3	4	5	6	7	8
15	პლასტმასის მილის ჩაწობა თბილისში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	13.00				
16	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	3.00				
17	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (Н/Н)	ც / შტ	2.00				
18	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერბთან 25-70mm ² /Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	4.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაშუმვალისწინებული ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили

ს/ჯ №4095 - კაკაბაძის ქ №6 / ТП№4095 - Ул. Какабадзе №6

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 37/17

40/17 აქტი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დასახელება Названия работ и затрат, названия оборудования	განმ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიღიხარე დოკუმე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без взносов).	სახარჯ. ღირებულება მიღიხარე დოკუმე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без взносов).	
					Σ (ლარი/ლარი)	7 (ლარი/ლარი)
3	2	3	4	5	6	8
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	0.60			
2	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის. ყაბრში ხელით კაბ-ოვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	7.00			
3	ლორის, ქვიშა-ხრების ან III ჯგუფის ყაბრის ჩაყრა თხრის ხელით, დატყვებით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	5.50			
4	სამშენობლო და ყაბრის დატვირთვით ავტომანქანაზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	15.00			
5	სამშენობლო გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	15.00			
6	ინერტული მასალის დატვირთვა ავტომ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	11.50			
7	ინერტული მასალის შემოღება Завозка инертных материалов	ტ / ტ	11.50			
8	გაურთავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	1.50			
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шельбень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	1.50			
10	ქვიშა-ხრის ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	4.00			
სულ / Всего I						
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1кабеля	მ / მ	21.00			
12	მშენობლივ წონით კაბელის ჩადება თხრისში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	22.00			
13	მშენობლივ წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	6.00			
14	მშენობლივ წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად. Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом	მ / მ	2.00			

1	2	3	4	5	6	7	8
15	ბლასტმასის მლის ჩაწოლა თბრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	6.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
17	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერბოან 95-240mm ² / Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავისიწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმჯავისიწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ильчук

Н. Шошиташвили

