

ს/ჯ №0022 - ბაგრატიონის ქ№ 4 / ТП№0022 - Ул. Багратиони .№ 4
 დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: NV - 1/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)	В том числе		
					Σ (ლარი/ლარი)	ზედხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / м3	3.20				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყანბრზე ხელოთ კბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / м3	37.80				
3	ლორღის, ქვიშ-ბრემის ან III ჯგუფის ყანბრის ჩაურა თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / м3	29.10				
4	სამშ.ნაგვის და ყანბრის დატვირთ ავტომცლზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	81.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	81.00				
6	ინერტული მსალეების დატვირთვა ავტომც. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	63.00				
7	ინერტული მსალეების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	63.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / м3	8.70				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шебень с фракцией 5-40мм	მ3 / м3	2.50				
10	ქვიშ-ბრემიანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / м3	26.60				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
II. სამონტაჟო სამუშაოები. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / м	144.00				
12	3კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / м	152.00				
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / м	29.00				
14	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/გეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / м	8.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	8.00				
16	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
17	კაბელების მარჯვნივ მომჭრებთან 95-240mm ² /Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯობესების ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმჯობესების ხარჯების ველის შევსება საგადადებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ил'чук

Н. Шошиташвили