

ს/ჯ №9042 - მუხიანი 1 მ/რ კორპ.№13.სად. 4-5 / ТП№9042 - Мухиани 1 м-р корп.№13. под. 4-5
 დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети
 საფუძველი / Обоснование: NV - 50/17

№	საშუალოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)			
				სმეტნა სთიმოსთა ნა ტეკუშემ უროვნე (ლარი ბეზ ბანზომიდლ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზედ. ხარჯ. Нак.расходлы (ლარი/ლარი)	В том числе მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სამშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	1.60				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყმბრში ბელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы. вручную	მ3 / მ3	26.00				
3	ლორღის, ქვიშა-ბრღის ან III ჯგუფის ყმბრის ჩაყრა თბრიღში ბელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	21.00				
4	სამშნავის და ყმბრის დატვირთ ავტომცლელზე ბელით, ზარუკა სთრიტელნიო მუსორა ი целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	45.00				
5	სამშნავის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	45.00				
6	ინტრტული მსასლღბის დატვირთვა ავტომც. ბელით ზარუკა ინერტных материалов вручную	ტ / ტ	35.00				
7	ინერტული მსასლღბის შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	35.00				
8	გაურღეზავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	5.00				
9	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	1.00				
10	ქვიშა-ბრღეზანი ნარღვი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	15.00				
				სულ / Всего I			
II. სამშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მოზბადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	64.00				
12	ვკვმ-მდე წონით კაბელის ჩადება თბრიღში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	68.00				
13	ვკვმ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მიღში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	34.00				
14	ვკვმ-მდე წონით კაბ. გატარ/მეტ არზში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	1.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	6კვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი საყრდენზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად მონტაჟი კაბელა ნაპირზე	მ / მ	2.00				
16	პლასტიკის მილის ჩაწოლა თხრილში უკლადკა პლასტმასოვო ტრუბი ვ ტრანშიე	მ / მ	34.00				
17	ბოლოტურის მონტაჟი(დ/მ) მონტაჟი კონცევიო მუფტი (ნ/ნ)	ც / შტ	2.00				
18	კაბელის დარღვევის მიერთება მომჭერბთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება საგადასახადო	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება საგადასახადო

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили