

ს/ჯ№5255 - ქეთევან წამებულის გამზ. კორპ.№73 / ТП№5255 - Пр. Кетевана Цамебули. корп. №73

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 46/17

| № | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования | განზ. ერთეულ Единица измерения | რ-ბა პროექტით К-во по проект. | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без налога) | | | |
|--|--|---|--|--|------------------|---|----------------------------------|
| | | | | განზომილ. ერთეული Единица измерения | Σ (ლარი/ლარი) | В том числе | |
| | | | | | | ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი) | მოგება прибыль (ლარი/ლარი) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. საშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия | მ ³ / მ ³ | 1.70 | | | | |
| 2 | თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля | მ ³ / მ ³ | 19.30 | | | | |
| 3 | ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, | მ ³ / მ ³ | 14.80 | | | | |
| 4 | სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთვით ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную | ტ / ტ | 41.50 | | | | |
| 5 | სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора | ტ / ტ | 41.50 | | | | |
| 6 | ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную | ტ / ტ | 32.50 | | | | |
| 7 | ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов | ტ / ტ | 32.50 | | | | |
| 8 | გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый | მ ³ / მ ³ | 4.50 | | | | |
| 9 | ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм) | მ ³ / მ ³ | 14.80 | | | | |
| | სულ / Всего I | ლარი/ლარი | | | | | |
| II. საშენებლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 10 | საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля | მ / მ | 73.00 | | | | |
| 11 | 3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м | მ / მ | 105.00 | | | | |
| 12 | 3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе | მ / მ | 66.00 | | | | |
| 13 | 3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале | მ / მ | 8.00 | | | | |
| 14 | პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею | მ / მ | 2.00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|-----------|-------|---|---|---|---|
| 15 | მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене | მ / მ | 52.00 | | | | |
| 16 | ძალოვანი კარადის დემონტაჟი / Монтаж силового шкафа | ც / шт | 1.00 | | | | |
| 17 | ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа | ც / шт | 1.00 | | | | |
| 18 | ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто | მ / მ | 16.00 | | | | |
| 19 | დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня | ც / шт | 3.00 | | | | |
| 20 | ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н) | ც / шт | 8.00 | | | | |
| 21 | კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² /Присоединен.жил кабел. к зажимам | ც / шт | 8.00 | | | | |
| 22 | კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 25-70mm ² /Присоединен.жил кабел. к зажимам | ც / шт | 24.00 | | | | |
| 23 | საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок | ც / шт | 8.00 | | | | |
| | სულ / Всего II | | | | | | |
| | სულ / Всего I+II | ლარი/ლარი | | | | | |
| * | გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |
| | დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18% | ლარი/ლარი | | | | | |
| | სულ / Всего | ლარი/ლარი | | | | | |

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили