

ს/ჯ№5416 - დუშეთის ქ. №14 / ТП№5416 - Ул. Душетская №14

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 49/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საშენობლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	1.82				
2	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	39.20				
3	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / მ ³	30.70				
4	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	63.00				
5	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	63.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	50.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	50.00				
8	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	8.50				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ ³ / მ ³	3.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	18.70				
	სულ / Всего I	ლარი/ლარი					
II. საშენობლო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	143.00				
12	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	150.00				
13	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	33.00				
14	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ზეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
15	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	12.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	2.00				
18	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm ² /Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
19	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / შტ	2.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили