

ს/ჯ №9011 - რომელაშვილის ქ. №5 / ТП№9011 - Ул. Ромелашвили. корп. №5

დ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация н/в кабельной сети

საფუძველი / Обоснование: NV - 60/17

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без налогов)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ.ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საშენნაგებო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	2.00				
2	ბეტონის საფარის აყრა Снятие бетонного покр. трот/дорога	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	0.80				
3	თხრ დამუშ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	91.00				
4	ლორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩაყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	70.00				
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	73.00				
6	სამშ.ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	73.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	54.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	54.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	21.00				
10	ლორღი 5-40მმ ფრაქციის Щебень с фракцией 5-40мм	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	3.00				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	10.00				
	<b>სულ / Всего I</b>	ლარი/ლარი					
<b>II. საშენნაგებო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 12 кабеля	მ / м	300.00				
13	ნკვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / м	318.00				
14	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / м	34.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
15	ნკვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	7.00				
16	ნკვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с учетом	მ / მ	6.00				
17	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пластмассовой трубы в траншею	მ / მ	29.00				
18	მილის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене	მ / მ	3.00				
19	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / шт	2.00				
20	კაბელების მარდების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm <sup>2</sup> /Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	8.00				
21	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	ც / шт	6.00				
22	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	1.00				
	სულ / Всего II						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.პ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильчук

Н. Шошиташвили