

ს/ჯ#5623 - 5823 / ტП№5623 - 5823

ამორტიზირებული მ/ძ საკაბელო ქსელის შევლა / Замена амортизированный в/в кабельной сети
საქულებელი / Основание: Пр.№ 5039

№	საშუალოების და დანახარჯების დახატვება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზრ. ერთეულ Единица измерения	ბ-ბა კროკეტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიძიბარე ღონებზე (ღარი ღღგ-ს ვარევე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაბზობდ., ერთეულ Единица измерения	Σ (ღარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ხანჯანდლო ხანჯარეპო სტონტელნიე რაოთი							
1	ახვალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	9.00				
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის, ყმინბი ბულოთ ვაბ-თურს Обработка транш в целин грунте III группы врычную для кабели	მ3 / მ3	91.00				
3	ღორღის, ქვიზა-ბრემის ან III ჯგუფის ყმინბის ყყრა თბრილბი ბულოთ, დაბკეპბით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	74.00				
4	სამმ.ნავგის და ყმინბის დატვინთ ავტობდლოზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал врычную	ტ / ტ	198.00				
5	სამმ.ნავგის ვაჭანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	198.00				
6	ინერტული მასალების დატვინთვა ავტობმ. ბულოთ Загрузка инертных материалов врычную	ტ / ტ	149.00				
7	ინერტული მასალების მემბრიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	149.00				
8	გაურეცხავი ქვიზა (მლაბი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	17.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	22.00				
10	ქვიზა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	52.00				
სულ / Всего I							
II. ხანტეჭაო ხანჯარეპო მონტაჟნიე რაოთი							
11	საწოლის მომზადება 1 კამერისათვის Подготовка постели для 1 кабели	მ / მ	278.00				
12	გვგ/მ-მდე წონით კაბელის წადება თბრილბი Укладка в траншею кабели весом до 6кг/м	მ / მ	294.00				
13	გვგ/მ-მდე წონით ვაბ-გატარ. დამგავ მილბი Проведение кабели весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	77.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კმ/მ-მდე წიბით კაბ.გაბ.რ/ვერტ არხში Проведение кабелывесом до 6кг/м в жббет канале	ა/მ	17.00				
15	მილის მიბტაჯი კედელზე (სამაგრი აქვსუსურების ფახის რათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (с учетомем цен с крепёж.	ა/მ	4.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწეობა თბრილიში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	71.00				
17	1-2 კბელის დაფარვა დამკვეთი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	294.00				
18	ბოლოქუნრის მიბტაჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	გ/шт	2.00				
19	მიერთ. ქუროს მიბტ.მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	გ/шт	1.00				
20	კბელების მარდკვების მიერთება მიმჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	გ/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шопиташвили


