

ს/ჯ#7047 - 7213 / ტП№7047 - 7213

ამორტიზირებული მ/მ საკაბელო ქსელის შეკვლა / Замена амортизириванный в/в кабельной сети
 საფუძველი / Основание: Пр.№ 5036

№	სამუშაოს და დახაზვების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ დონორულმა მიმდინარე დონებზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				გაბ.ერთეულ. Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ზედ ხარჯ. Нак-расходы (ლარი/ლარი)	8 მოგება прибыли (ლარი/ლარი)
I. საფუძველი სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ახვალტმუტორის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	10.00				
3	ბეტონის საფარის მოხხვა ტროტუარზე Снятие бетонного покр. трот./дорога	მ ³ / მ ³	0.30				
2	თხრ დაბეჭდვით III ჯგუფის ფაბრიკის ხელოთ გამ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	150.00				
3	ფორდის. ქვიშა-ხრები ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩაყრა თხრობით ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	120.00				
4	სამშ. ნაგვის და ფაბრიკის დატვირთვით ავტომანქანაზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	243.00				
5	სამშ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	243.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომანქანაზე ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	187.00				
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	187.00				
8	გაზუმრეხავი ქვიშა (მლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	30.00				
9	ფორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	8.00				
10	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (ან უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- Шепенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	75.00				
	ცემენტ-ქვიშის ნარევი მშრალი смесь цементно-песочная, сухая или ბეტონი Бетон	მ3 / მ3	0.30				
	სულ / Всего I						
	II. საერთო სამუშაოები საფუძველი მონტაჟის РАБОТЫ						
11	საწოლის მომზადება 1 კაბელოვანის Подготовки постели для 1 кабеля	მ / მ	428.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
12	6კვ/მ-მდე წიბით კაბელების ჩადება თხრილში უკადაკა в траншею кабеля весом до 6кг/м	ა/მ	446.00				
13	6კვ/მ-მდე წიბით კაბ.გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ა/მ	80.00				
14	6კვ/მ-მდე წიბით კაბ.გატ.რტეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ა/მ	9.00				
15	ვლავტბახის მილის ჩაწოლა თხრილში უკადაკა пластмассово трубы в траншею	ა/მ	50.00				
16	1-2 კაბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	446.00				
17	ბოლოქურის მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
18	მერთ. ქურის მონტ. მონ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	2.00				
19	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერბოთაბ 95-240მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავიხედავო ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალავიხედავო ხარჯების ველის შვხვრა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций

А. Илвчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шовишавили