

ს/ჯ#7415 - ტ08 / ტП№7415 - T08

ამორტიზირებული მ/მ საკაბელო ქსელის მშენება / Замена амортизириванный в/в кабельной сети
საფურველი / Обоснование: Пр.№ 5035

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაბჭ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა კ-во по проект.	საბარჯე დონორება მიძინაზე დონებზე (ლარი დღმ-ს ვარემზე) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная
				გაბჭოდ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. საშენებლო საშუალებადი სტრუქტურული მუშაოები								
1	ასფალტბეტონის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	10.00					
2	თბრ დამუშ III ჯგუფის. ფაშირში ხულოთ კამ-თერს Обработка транш в Целин грунте III группы вучуную для кабелиა	მ3 / მ3	148.00					
3	ლორდის. ქვიშა-ბრების ან III ჯგუფის ფაშირის ჩაყრა თბრდში ხულოთ, დაჭკობით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ3 / მ3	116.60					
4	სამშ. ნაგვის და ფაშირის დატვირთვ ზეტომცელურ ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вучуную	ტ / ტ	190.00					
5	სამშ. ნაგვის გაჭანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	190.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხულოთ Загрузка инертных материалов вучуную	ტ / ტ	140.00					
7	ინერტული მასალების მემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	140.00					
8	გაურევავე ქვიშა (მლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	33.00					
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	6.50					
10	ქვიშა-ბრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	46.10					
სულ / Всего I								
II. საშენებლო საშუალებადი მონტაჟური მუშაოები								
11	საწოლის მომზადება 1 ვაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабелиა	მ / მ	468.00					
12	3კვ/მ-მდე წიხით ვაბელის ჩადება თბრდში Укладка в траншею кабелиа весом до 3кг/м	მ / მ	496.00					
13	3კვ/მ-მდე წიხით ვაბ. გატარ, დამცავ მილში Проведение кабелиа весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	94.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3კმ/მ-მდე წიბით კაბ.გაბ.რბეტ აბში Проведение кабелтявесом до 3кг/м в ж/бет канале	ა/მ	14.00				
15	პლასტიკის მილის ჩაწეობა თბილისში Укладка пластмассово трубы в траншею	ა/მ	89.00				
16	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა/მ	468.00				
17	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/ნ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	2.00				
18	მართ.ქუროს მონტ.მონ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин. муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც/шт	1.00				
19	კაბელის ძარღვების მიერთება მომჭერბთან 95-240მმ2/Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც/шт	6.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალავი ხარჯების ველოს მეხსიერება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций



А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы



Н. Шошиташвили