№	კოდი	დასახელება	ტიპი, მარკა	ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1		კაბელი ძალოვანი 1 კვ. ძაბვაზე 4X185 $მმ^2$ კვეთის	АВВГ1 4X185	მ	93	
3	100008276	ქურო საბოლოო 1 კვ. ძაბვაზე	ПКВТпН-6	ცალი	2	
4	100008330	ქურო საბოლოო 1 კვ. ძაბვაზე	ПКВТпБН-5	ცალი	3	
4		ქურო საბოლოო 1 კვ. ძაბვაზე	ПКВТпБН-4М	ცალი	1	
5	100004476	მილყელი	BW 50mm	ცალი	8	
5	100004476	მილყელი		ცალი	2	
6	100004265	მილი სქელკედლიანი ძნელადწვადი პლასტმასის	D100მმ	მ	8	
7		სამაგრი კაბ.პლასტმასის [illegible]მმ2		ცალი	30	
8	100008194	ქვიშა		$მ^3$	3	
9	100004178	ქვიშა-ხრეში		$მ^3$	6	
10	100007770	ღორღი		$მ^3$	3	
11		დამხმარე მასალა	სხვადასხვა	კგ	5	
12		ზოლოვანა	100x3	მ	23	

პროექტი №NV-29-18

თბილისი, გლდანი, №V მ. რ-60, №28 კოროპუსის 0.4კვ. ძაბვის ძალოვანი საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია 2018 წლის საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში (№9116 ს/ქ)

მასალა სამუშაოების მოცულობა

ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი

ინჟინერი ა. ლაბარტყავა

სტადია	ფურც. №	ფურც. რაო
მ. პრ.	3	5