486300,000000

N

1:350

№9097
ს/ძ

შიდა კვარტალური გზის და კორპუსი ეზოს
გადაკვეთა (კაბელი მილში)

კაბელი სადარბაზოს
კედელზე გაყოლებით

არსებული ძ.ბ.შ.

№7 მ. რ-ნი №23 კორპუსი

საპროექტო 0.4კვ საკაბელო ქსელი
AVVG 4X150, (Ltr=69m, Lkab=86m)

4628200,000000

პირობითი აღნიშვნები

წ B	წყალი
კ K	კანალიზაცია
თ.ძ. T	თბო.ქსელი
ტ C	კავშირგაბმულობა
	არსებული საკაბელო ქსელი
	მერიის მიერ დადგენილი სავალი ნაწილისდა ტროტუარის საზღვრები (პორდიური)
	საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) ქსელი (ტრანშეაში)
	საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) ქსელი (მილში)
	ძალოვანი კარადა
	სატრანსფორმატორო ძ/ს-რი

			თარიღი	პროექტი: NV-34/18 ელექტროტექნიკური ნაწილი
სამ. უფროსი	ნ. შოშიტაშვილი			
უფ. ინჟინერი	რ. მოდებაძე			თბილისი, გლდანი, №VII მ. რ-ნი, №23 კორუსის №2 სადარბაზო 0.4კვ. კაბელის ძალოვანი საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია 2018 წლის საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში
ინჟინერი	ა. ლაბარტყავა			
0.4-6-10კვ ქს-ს			ქსელის რეაბილიტაცია №9097 ს/ძ-დან	სტადია / შურც. № / ფ. რაოდ
ექსპლ. უფრ.	ლ. სისაური			მ. პრ. / 4 / 4
			დაბალი ძაბვის (0.4კვ.) საკაბელო ქსელის გეგმა მ 1:350	ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი