

№	კოდი	დასახელება	ტიპი, მარკა	ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	100006393	კაბელი კალოვანი 1 კვ. კაბკაზე 4X185მ ² კვეთის	ABBF1 4X185	მ	371	
2	100006384	კაბელი კალოვანი 1 კვ. კაბკაზე 4X95მ ² კვეთის	NAYRY 4X95	მ	145	
3	100008276	ქურო საბოლოო 1 კვ. კაბკაზე (4X150მ ² კაბკალისათვის)	ПКВТнН-6	ცალი	4	
4	100008330	ქურო საბოლოო 1 კვ. კაბკაზე (4X150მ ² კაბკალისათვის)	ПКВТнН-5	ცალი	10	
5	100004476	მილყელი	BW 40mm	ცალი	2	
6	100004476	მილყელი	BW 50mm	ცალი	10	
7	100004265	მილი სქელკედლიანი ძეგლადფვადი პლასტმასის	D100მმ	მ	65	
8	100004265	ხოკერი	100X1	მ	67	
9	100008250	სამაგრი კაბ.პლასტმასის 150-240მმ2		ცალი	96	
10	100008194	კვიშა		მ ³	13	
11	100004178	კვიშა-ხრეში		მ ³	30	
12	100007770	ლორლი		მ ³	8	
13		დამხმარე მასალა	სხვადასხვა	კვ	10	

კოდი	დასახელება	ბანზ. ერთ.	რ-ბა			შენიშვნა
1	ასფალტირებული საფარის აყრა	მ ² /მ ³	194	72	4	
2	ასფალტირებული საფარის დაბეზა (საჰალი ნაწილი)	მ ² /მ ³	24	9	1	
3	ასფალტირებული საფარის დაბეზა (საჰალი ნაწილიკიდე)	მ ² /მ ³	170	63	3	
4	საკაბელო არხის ბათხრა III კატეგ. ბრუნტეში	მ ²	58			
5	საწოლის მომზადება 1 კაბკალისათვის	მ/მ ³	72	4		
6	საწოლის მომზადება 2 კაბკალისათვის	მ/მ ³	106	7		
7	საწოლის მომზადება 3 კაბკალისათვის	მ/მ ³	20	2		
8	ბრუნტის უკან ჩაბრუნება	მ ²	7			
9	კვიშა-ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ²	30			
10	ლორლის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ²	8			
11	სამშენებლო ნაგვის ბატანა	მ ²	56			
12	მილყის ჩაღებვა ტრანშეაში	მ	65			
13	კაბკალის დაყარვა ხოკერით	მ	67			
14	კაბკალის ჩაღებვა ტრანშეაში	მ	364			
15	კაბკალის ბატარება მილში (ტრანშეაში)	მ	67			
16	კაბკალის ბატარება კედელზე	მ	66			
17	კაბკალის ბატარება რ/ბ არხში	მ	19			

პროექტი №NV-38-18		 ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი
თბილისი, გლდანო, №IV მ. რ-60, №105 კოროუსის №3, №4, №5, №6 და №7 საღარბაუროები 0.4კვ. კაბკის კალოვანი საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია 2018 წლის საინჟინერიო პროგრამის ფარგლებში		
ს/მ №9069		სტადია
მასალა სამუშაოების მოცულობა		მ. პრ.
		3
		4