

ს/ჯ# 0001 - 0078 / ტП№ 0001 - 0078

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети
 საფურცელი / Основание: W-1/18

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რ-ბა პროექტით К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღე-ის განკვეთი) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7 ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	8 მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
I. საშენობლო სამუშაოებო СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	30.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ ² / მ ²					
3	თბრ დამუშმ III ჯგუფის. ფაბრიკი ხულოთ კაბ-თერს Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	194.00				
4	ლორდის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ფაბრიკის ჩყრა თხრილში ხულოთ, დატკეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ3 / მ3	166.00				
5	სამმ ნავგის და ფაბრიკის დატვირთვ ვებომცელზე ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	435.00				
6	სამმ ნავგის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	435.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	315.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	315.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	28.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шებენი с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	14.00				
11	ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно- шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	146.00				
სულ / Всего I							
II. საშენობლო სამუშაოებო МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12	საწოლის მომზადება 1 კაბელოსათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	408.00				
13	გვმ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	432.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	გვგ/მ-მდე წონით კაბ. გატარ. დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	ვ/м	387.00				
15	გვგ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რ/მეტ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	ვ/м	14.00				
16	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თბრიდში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/м	365.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ვ/მ	408.00				
18	ბოლოქურის მიტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	გ/шт	2.00				
19	მართ. ქურის მიტაჟ. მმრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на сух кабеле 95-240мм2	გ/шт	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შერევა სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы



Н. Шошиташвили