

ს/ჯ# 0020 - 0281 / ტП№ 0020 - 0281

მ/მ სავაზელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети

საფურველი / Обоснование: УВ- 2/18

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწოდებლობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეული Единица измерения	რ-ბა პროექტ. К-во по проект.	სახარჯ. დირექტურა მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომლ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძვლად სამუშაოებო СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის სავარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / м ³	30.00				
2	დეკორატიული ფილების აყრა Снятие декоративной плитки	მ ² / м ²	50.00				
3	ბეტონის სავარის მოხსნა ტროტუგზე Снятие бетонного покр. трот/дворга	მ ³ / м ³	0.80				
4	თხრ დაბლემ III ჯგუფის. გამირში ხულოთ ვაბ-თვის Обработка транш в Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / м ³	189.00				
5	ლორდის, ქვიშა-ბრემის ან III ჯგუფის გამირის ჩყენა თხრილში ხულოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею,	მ ³ / м ³	157.00				
6	სამმ.ნავგის და გამირის დატვირთვ ავტომგლეჯზე ხულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / т	425.00				
7	სამმ.ნავგის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / т	425.00				
8	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომგ. ხულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / т	300.50				
9	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / т	300.50				
10	გაურეგბავი ქვიშა (მლამი) Песок немыйтый	მ ³ / м ³	32.00				
11	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 5-40мм	მ ³ / м ³	38.00				
12	ქვიშა-ბრემიანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / м ³	113.00				
სულ / Всего I							
II. საერთოჯამო სამუშაოებო МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
13	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / м	469.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვმ-მდე წონით კაბელების ჩადება თბილისში უკადაკა ვ ტრანშეო კაბელი ვეომ დო 6კგ/მ	ა / მ	497.00				
15	6კვმ-მდე წონით კაბ.კაბტარ. დამცავ მილში Проведение кабеля вешом до 6 кг / м в защитной трубе	ა / მ	285.00				
16	6კვმ-მდე წონით კაბ.კაბტ.რ/მეტ არხში Проведение кабелывешом до 6кг/м в ж/бет канале	ა / მ	16.00				
17	ვლასტმასის მილის ჩაწოლა თბილისში უკადაკა პლასტმასოვო ტრუბი ვ ტრანშეო	ა / მ	269.00				
18	1-2 კაბელების დამცავი დაძვარი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	ა / მ	469.00				
19	ბოლოქუროს მიტბაჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
20	მაერთ.ქუროს მიტბ.მშრ. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж ссод муфты на сух кабеле 95-240мм2	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ა. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის მუხებზე სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций

А. Илвчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили

